

# 瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2022〕515号

## 瑞安市发展和改革局 关于瑞安市塘下镇罗凤西路（凤都一路至凤凰山 路段）道路工程初步设计的批复

瑞安市塘下镇人民政府：

你单位《关于要求审批瑞安市塘下镇罗凤西路（凤都一路至凤凰山路段）道路工程初步设计批复的函》及相关附件收悉。我局于2021年8月26日组织有关职能部门对该工程初步设计文本进行了联合审查，会后设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。根据瑞发改投〔2021〕421号、用字第330381202200076号、工程概算审核报告书、岩土工程勘察报告

及总平面批复等文件，现就其主要内容批复如下：

**一、原则同意广设计有限公司编制的该工程初步设计。**

**二、建设规模及设计标准**

该工程新建道路长约 810m，宽度 32m，桥梁 1 座，道路等级为城市次干路，设计速度 40km/h，主要建设内容包括道路工程、交通工程、电力工程、给排水工程、绿化工程、桥梁工程、照明工程等，相关配套设施同步建设。

**三、道路断面**

标准路段横断面具体划分：3.0m（人行道）+3.5m（非机动车道+隔离护栏）+0.25m（路缘带）+7m（车行道）+0.25m（路缘带）+4m（中央绿化带）+0.25m（路缘带）+7m（车行道）+0.25m（路缘带）+3.5m（非机动车道+隔离护栏）+3.0m（人行道）=32m。

**四、道路结构**

机动车道结构：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+20cm 5%水泥稳定碎石上基层+20cm 5%水泥稳定碎石下基层+10cm级配碎石+80cm统渣垫层（ $D \leq 10\text{cm}$ ，含泥量 $<15\%$ ）+结构层底部清表 30cm，宕渣换填后加铺结构层。

人行道结构：6cm透水砖+3cm透水砂浆+15cm C30 透水混凝土+20cm级配碎石+30cm统渣垫层（ $D \leq 10\text{cm}$ ，含泥量 $<15\%$ ）+

原土压实。

## 五、桥梁工程：

根据规划和工程需要新建桥梁 1 座，现状老桥利用，在北侧新建半幅桥梁。

桥梁结构：上部结构采用预应力砼空心板，先简支后连续；下部结构桥台采用重力式桥台+承台加群桩基础。

断面布置：3.0m人行道+12.5m行车道+0.5m防撞护栏=全宽16m。

## 六、工程概算及筹措

该工程投资概算 18469 万元，其中：工程费用 5605 万元，工程建设其他费用 395 万元，工程预备费 180 万元，政策处理费 12289 万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

## 七、其他

（一）原则同意对瑞安市塘下镇罗凤西路（凤都一路至凤凰山路段）道路工程的设计内容，对道路、绿化、软基处理、电力管道、照明、交通设施、桥梁、给排水等配套设施要统一设计，同步实施，并做好与相关单位的衔接；给排水管道的管径、标高须与控规、相关专项规划及现状管网相衔接。

（二）施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

（三）根据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）第二十

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

瑞安市发展和改革委员会

2022年9月23日

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、资规局、住建局、水利局、市政公用工程建设中心、公安局交警大队、电力局、公用集团、通发办、铁塔公司。

瑞安市发展和改革委员会办公室

2022年9月23日印发

项目代码：2206-330381-04-01-230744

