瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2022〕571 号

瑞安市发展和改革局
关于瑞安市陶山镇桐江村等 3 个村污水零直排工程初步设计的批复

瑞安市陶山镇人民政府:

你单位《关于要求审批瑞安市陶山镇桐江村等 3 个村污水零直排工程初步设计的函》及相关附件收悉。我局于 2022 年 9 月 29 日发起会商，有关职能部门对该工程初步设计文本进行了审查并反馈意见，设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。依据瑞发改投〔2022〕514 号文件、工程咨询报告书等，现就其主要内容批复如下:

浙江政务服务网 投资在线平台 工程审批系统

一、原则同意广设设计有限公司编制的初步设计文本。

二、建设规模及内容

该工程新建污水管网 22298 米，其中：DN75~DN160UPVC 平壁管 18900 米，DN200~DN300PE 实壁管 3398 米；新建φ700~φ1000 污水检查井 376 座；新建雨水管网 7843 米，其中：DN110 立管 3000 米，DN200~DN600HDPE 缠绕增强管（B 型）4843 米；新建φ1000 雨水检查井 194 座；新建塑料接户井 3990 座，单箅雨水口 224 座，路面修复 19900 平方米等，相关配套设施同步建设。

三、工程概算及资金筹措

该工程投资概算为 1947 万元，其中工程费用 1761 万元，工程建设其他费用 130 万元，工程预备费 56 万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

四、项目选址

该工程位于陶山镇桐江村、桐利村、洲渎村三个村。

五、招标方式

瑞安市陶山镇人民政府为本工程项目法人，项目施工、采购、监理等应按照招标投标的有关规定进行公开招标。

六、其他

（一）原则同意瑞安市陶山镇桐江村等 3 个村污水零直排工程的设计内容，对雨水管网、污水管网、检查井、化粪池等配套

浙江政务服务网 投资在线平台 工程审批系统

设施要统一设计，同步实施，并做好与相关单位的衔接；工程设计须与相关规划及现状管网相衔接。

（二）施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

（三）根据《政府投资条例》（国务院令第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

瑞安市发展和改革局

2022 年 11 月 10 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、资规局、住建局、水利局、市政公用工程建设中心、公安局交警大队、电力局、公用集团、通发办。

瑞安市发展和改革局办公室　　2022 年 11 月 10 日印发

项目代码：2206-330381-04-01-751396

浙江政务服务网 投资在线平台 工程审批系统