

瑞安市发展和改革委员会文件

瑞发改投〔2022〕569号

瑞安市发展和改革委员会 关于瑞安市马屿镇梅屿片截污纳管工程 工程初步设计的批复

瑞安市马屿镇人民政府：

你单位《关于要求审批瑞安市马屿镇梅屿片截污纳管工程初步设计的函》及相关附件收悉。我局于2022年9月27日发起会商，有关职能部门对该工程初步设计文本进行了审查并反馈意见，设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。依据瑞发改投〔2022〕562号文件、工程概算审核报告书等，现就其主要内容批复如下：

一、原则同意浙江天然城建设计有限公司编制的初步设计文本。

二、建设规模及内容

该工程为截污纳管工程，主要建设内容包括：新建污水管道 28019 米，包括 De75 UPVC 接户管 3870 米，De110 UPVC 接户管 3870 米，De160 UPVC 接户管 7565 米，De225 PE 实壁管 4275 米，De315 支管 7127 米，D355 牵引管 955 米，De450 支管 357 米。新建污水检查井 3080 座，其中 \varnothing 1000 钢筋混凝土井 70 座， \varnothing 700 钢筋混凝土井 631 座， \varnothing 315 塑料井 2352 座， \varnothing 1500 沉井 21 座，牵引控制井 6 座；新建化粪池 233 座；化粪池修复、清掏 50 座。新建雨水管道 12883 米，包括 D800 II 级钢筋砼管 120 米，D500 HDPE 缠绕结构壁管（B 型）75 米，D400 HDPE 缠绕结构壁管（B 型）430 米，D300 HDPE 缠绕结构壁管（B 型）920 米，D200 HDPE 缠绕结构壁管（B 型）875 米；De110 雨水立管 10463 米。检查井修复 250 座，雨水篦子修复 200 座，井及管道封堵 938 处，拆除修复道路 34475 平方米。相关配套设施同步建设。

三、工程概算及资金筹措

该工程投资概算为 3664 万元，其中工程费用 3247 万元，工程建设其他费用 311 万元，工程预备费 107 万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

四、项目选址

该工程位于瑞安市马屿镇屿头村、马涂村、马下村。

五、招标方式

瑞安市马屿镇人民政府为本工程项目法人，项目施工、采购、监理等应按照招标投标的有关规定进行公开招标。

六、其他

(一)原则同意瑞安市马屿镇梅屿片截污纳管工程的设计内容，对雨水管网、污水管网、检查井等配套设施要统一设计，同步实施，并做好与相关单位的衔接；工程设计须与相关规划及现状管网相衔接。

(二)施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

(三)根据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

瑞安市发展和改革委员会

2022年11月10日

审批专用章

3303810016298

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、资规局、住建局、交通运输局、水利局、市政公用工程建设中心、公安局交警大队、电力局、公用集团、通发办。

瑞安市发展和改革委员会办公室

2022年11月10日印发

项目代码：2205-330381-04-01-102165

